

Instandstellung Bachdurchlass

Bachdurchlass beim Spital, Männedorf

SBB AG, Projekt Management Zürich, Ingenieurbau + Umwelt

Baumeister: SBB AG, Projekt Management Zürich, Ingenieurbau + Umwelt



Projektbeschreibung:

Instandstellung Saurenbachdurchlass in Männedorf Rückbau der bestehenden Brückenplatte Einbau eines Grobblechs (Vollstahlplatte), das mit einer Unterschottermatte abgedeckt wurde. Dank des Grobblechs konnte das Schotterbett mit einer minimalen Schotterstärke von 30 cm ausgeführt werden. Der Einbau erfolgte in einer verlängerten Nachtpause mit Busersatz (19:00 ? 05:00 Uhr).

Aufgabe / Funktionen / Herausforderung

Definition des Bauvorhabens / Machbarkeitsstudie

Vorprojekt

Bauprojekt

Ausschreibung / Offertvergleich / Vergabeantrag

Ausführungsprojekt

Ausführung

Investitionsvolumen:

0.12 Mio.

Termine:

2009